

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie nawierzchni pobocza drogi wewnętrznej bocznej ulicy Pszowskiej w rejonie posesji nr 164-164 C w Wodzisławiu Śląskim					
1		I Roboty rozbiórkowe			
1	D-01.01.01a d.1 kalk. własna	Koszt obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	D-07.01.01, d.1 D-07.02.01 kalk. własna	Koszt wprowadzenia i utrzymania - czasowej organizacji ruchu. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	D-01.01.01a d.1 kalk. własna	Koszt nadzorów branżowych. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		II Utwardzenie nawierzchni			
4	D-02.00.01 - d.2 KNR 2-01 0207-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV (76.0*1.70)*0.28+(4.0*1.70)*0.38	m ³ m ³	38.760	
				RAZEM	38.760
5	D-02.00.01 - d.2 KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV za dalsze 10 km Krotność = 20 poz.4	m ³ m ³	38.760	
				RAZEM	38.760
6	D-02.00.01 d.2 kalk. własna	Koszt składowania urobku poz.5	m ³ m ³	38.760	
				RAZEM	38.760
7	D-08.01.01 - d.2 KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 76	m m	76.000	
				RAZEM	76.000
8	D-08.01.01 - d.2 KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 2+2	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
9	D-08.01.01 - d.2 KNNR 6 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe o wymiarach 22x15 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - najazdowy 4+4	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
10	D-04.04.04 - d.2 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 76.0*1.50+4.0*1.50	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
11	D-04.04.04 - d.2 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 4.0*1.50	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
12	D-04.04.04 - d.2 KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 4.0*1.50	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
13	D-05.03.23 - d.2 KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 76.0*1.50+4.0*1.50	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
14	D-05.03.23 - d.2 KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.za dalsze 2 cm Krotność = 2 poz.13	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	D-05.03.23 - d.2 KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76.0*1.50+4.0*1.50	m ² m ²	 120.000	 120.000
16	D-05.03.23 d.2 kalk. własna	Wykonanie murka oporowego z palisady betonowej 50x10x10 cm 2.5+1.5+2.5+1.5	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000