

# PRZEDMIAR

Ulica Pszowska boczna w rejonie posesji nr 164-164 C w Wodzisławiu Śląskim

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Utwardzenie nawierzchni pobocza drogi wewnętrznej bocznej ulicy Pszowskiej w rejonie posesji nr 164-164 C w Wodzisławiu Śląskim</b>					
<b>1</b>		<b>I Roboty rozbiórkowe</b>			
1	D-01.01.01a d.1 kalk. własna	Koszt obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	D-07.01.01, d.1 D-07.02.01 kalk. własna	Koszt wprowadzenia i utrzymania - czasowej organizacji ruchu.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	D-01.01.01a d.1 kalk. własna	Koszt nadzorów branżowych.	kpl		
		0	kpl	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
<b>2</b>		<b>II Utwardzenie nawierzchni</b>			
4	D-02.00.01 - d.2 KNR 2-01 0207-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m <sup>3</sup> w gr. kat. IV	m <sup>3</sup>		
		(60,0*1,30)*0,28	m <sup>3</sup>	21,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,840</b>
5	D-02.00.01 - d.2 KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowniczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV za dalsze 10 km Krotność = 20 #p4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	21,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,840</b>
6	D-02.00.01 d.2 kalk. własna	Koszt składowania urobku	m <sup>3</sup>		
		#p5	m <sup>3</sup>	21,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,840</b>
7	D-08.01.01 - d.2 KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		60,0	m	60,000	
		<poprzecznie na zakończeniu>1,0	m	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,000</b>
8	D-08.01.01 - d.2 KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		0	m	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
9	D-08.01.01 - d.2 KNNR 6 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe o wymiarach 22x15 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - najazdowy	m		
		0	m	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
10	D-04.04.04 - d.2 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		60,0*1,00	m <sup>2</sup>	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
11	D-04.04.04 - d.2 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m <sup>2</sup>		
		0	m <sup>2</sup>	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
12	D-04.04.04 - d.2 KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		0	m <sup>2</sup>	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
13	D-05.03.23 - d.2 KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		60,0*1,0	m <sup>2</sup>	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
14	D-05.03.23 - d.2 KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz.za dalsze 2 cm Krotność = 2 #p13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
15	D-05.03.23 - d.2 KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		60,0*1,0	m <sup>2</sup>	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>

Ulica Pszowska boczna w rejonie posesji nr 164-164 C w Wodzisławiu Śląskim

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	D-05.03.23 d.2 kalk. własna	Wykonanie murka oporowego z palisady betonowej 50x10x10 cm	m		
		0	m	0,000	
				RAZEM	0,000
17	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		<dodatkowa pozycja>[0,2*0,12+0,2*0,12]*#p7	m <sup>3</sup>	2,928	
				RAZEM	2,928
18	KNR 2-01 d.2 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III przy obrzeżach	m <sup>2</sup>		
		<dodatkowa pozycja>(60,0+1,0)*0,2	m <sup>2</sup>	12,200	
				RAZEM	12,200
19	KNR 2-01 d.2 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm -	m <sup>2</sup>		
		<dodatkowa pozycja>#p18	m <sup>2</sup>	12,200	
				RAZEM	12,200