

Przedmiar robót

Alejką nr 1 obmiar 112 m²

Zakres robót:

1. Wykonanie koryta w zakresie : zerwania rumoszu asfaltowego usunięcie starej podbudowy oraz pogłębienie koryta **39 m³** urobku wraz z wywozem i utylizacją
2. Wykonanie warstwy odsączającej **10 cm** grubości po zagęszczeniu
3. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego **15 cm** grubości po zagęszczeniu
4. Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej **3 cm** grubości po zagęszczeniu
5. Ułożenie kostki brukowej typ cegielka o grubości 8 cm **112 m²**
6. Ułożenie obrzeży 25x8 na ławie betonowej **112 mb**

Alejką nr 2 obmiar 165 m²

Zakres robót:

1. Wykonanie koryta w zakresie : zerwania rumoszu asfaltowego usunięcie starej podbudowy oraz pogłębienie koryta **57 m³** urobku wraz z wywozem i utylizacją
2. Wykonanie warstwy odsączającej **10 cm** grubości po zagęszczeniu
3. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego **15 cm** grubości po zagęszczeniu
4. Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej **3 cm** grubości po zagęszczeniu
5. Ułożenie kostki brukowej typ cegielka o grubości 8 cm **165 m²**
6. Ułożenie obrzeży 25x8 na ławie betonowej **110 mb**

Dyrektor
Służb Komunalnych Miasta
Bożena Jedynak-Turakiewicz

