

92
04.10.2023

Marcin Anczakowski
ul. Batalionu Kosynierów 61
44-100 Gliwice
NIP 631-169-11-62
anczakowski@o2.pl

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim	
Wpł.	2023 -10- 04
Nr	02359
Zał.	

Zlecenie

Obiekt:

Park Zamkowy/Plac Zabaw
Ks.Płk. Wilhelma Kubsza 6, 44-300 Wodzisław Śląski

Branża:

Dokumentacja dendrologiczna

Stadium:

Ocena dendrologiczna 9 drzew

Zleceniodawca:

Służby Komunalne Miasta
w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śl., ul.Marklowicka 21F

Opracowujący:

Marcin Anczakowski

- Certyfikowany Inspektor Drzew
CID / 357 / 2019
- Certyfikat Europejskiej Rady ds.
drzew European Tree Worker
ID:006455
- Uprawnienia do prac na obiektach
wpisanych do rejestru zabytków
- Członek Federacji Arborystów
Polskich
- Teufelberger Ambassador TreeCare

Data:

02.10.2023

Dokumentacja podlega ochronie
Ustawa o prawie autorskim
(Dz. U. Nr 24/94)

Marcin Anczakowski
ul. Batalionu Kosynierów 61
44-100 Gliwice
NIP 631-169-11-62 / Regon 278047380
tel./fax 32 279-18-17

**CERTYFIKOWANY INSPEKTOR
DRZEW**
Marcin Anczakowski
CID/357/2019

Niniejszym oświadczam, że przedmiotowe
opracowanie zostało sporządzone
prawidłowo zgodnie z przepisami oraz
umową i jest kompletne z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.

1. OBIEKT

-Park Zamkowy/Plac zabaw Ks.Płk.Wilhelma Kubsza 6, 44-300 Wodzisław Śląski

2. ZLECENIODAWCA

-Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śl., ul.Marklowicka 21F

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- Przedmiotem opracowania jest ocena stanu sanitarnego wyznaczonych drzew rosnących na terenie Parku Zamkowego na placu zabaw, oraz wokół niego.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

- Zakresem opracowania zostały objęte drzewa na placu zabaw, oraz alejki doprowadzające, wskazane będą odpowiednie zabiegi do wykonania.

5. OCENA DENDROLOGICZNA

- Oceną zostały objęte wskazane drzewa na terenie placu zabaw, oraz wokół niego.
- Drzewa zostały zaznaczone i naniesione na mapę dołączoną do opracowania
- Wykaz drzew zawiera:

- numer,
- nazwę gatunkową - (Polską / Łacińską)
- obwód pnia - (mierzony zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 o ochr. przyr.).
- zalecenia / uwagi

Przedmiotem dokumentacji są wskazane drzewa rosnące na terenie Parku Zamkowego/Placu zabaw, oraz wokół niego, gdzie suchy gałęziowy może spaść na ludzi znajdujących się bezpośrednio na placu zabaw oraz alejkach doprowadzających do niego.

Dokumentacja będzie podstawą do podjęcia dalszych kroków w celu zwiększenia bezpieczeństwa drzewostanu.

Lokalizację drzew naniesiono z numeracją odpowiadającą treści zawartej w zestawieniu na mapkę poglądową udostępnioną przez zamawiającego.

Pomiar obwodu pnia wykonano na wysokości 130 cm.

Nazwy gatunkowe drzew podano wg „Dendrologii: W. Senety, J. Dolatowskiego (PWN 2000).

W zestawieniu inwentaryzacyjnym użyto skrótów:

- CPS cięcia pielęgnacyjno – sanitarne
- KK korekta korony
- RH redukcja wysokości (pdana w metrach, przybliżona)
- W wiązanie,

W nawiasie podana jest liczba wiązań np. (1), obok 2,4,8 T wytrzymałość liny określona przez producenta.

Wszystkie użyte liny oraz elementy do zabezpieczenia przed rozerwaniem drzewa/pni, muszą być oryginalne (powinny posiadać certyfikat), nowe, posiadać pełną gwarancję wytrzymałości.

Co dwa lata powinno się wykonać przegląd wiązań, a po 8 latach wiązanie/wiązania powinny być wymienione na nowe lub usunięte.

Wiązanie powinien instalować pracownik/arborysta z odpowiednim kursem/szkoleniem i posiadać certyfikat do przedłożenia zamawiającemu.

Zestawienie drzew wytypowanych do zabiegów

Nr	Nazwa gatunkowa		Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm	Wysokość m.	Obwód korony. m	Zalecenia	Opis/Uwagi
	Polska	Łacińska					
1	Grab pospolity	Carpinus Betulus	283	21	8	Cps+Kk + Rh (ok.2-2,5m) W 8T Statycznie W 4T dynamicznie	Drzewo dwupniowe, pęknięte od 0,3-1,3m Widoczny posusz w koronie 5%, oraz stare wiązanie zabezpieczające, które po zamontowaniu nowego powinno zostać usunięte. KK korekta korony, oraz redukcja wysokości o ok. 2-2,5m w celu odciążenia przewodników i zwiększenia bezpieczeństwa w otoczeniu dzewa. Założyć wiązanie zabezpieczające na dwóch poziomach: niższy poziom o wytrzymałości 8T statycznie, wyższy poziom 4T dynamicznie. Przed przystąpieniem do prac zaleca się spięcie pasami transportowymi o wytrzymałości 3T przewodników na dwóch poziomach w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi wykonujących prace.

Anczowski

2	Dąb szypułkowy	Quercus robur	220	24	3	Rh martwego pnia (na wysokości 7m) Cps + R konara wychodzącego na plac zabaw	Uszkodzony pień od nasady korzeniowej do 1,2m oraz liczne owocniki Lakownicy(przy samej ziemi), wypróchnienie pnia. Na wysokości 6m duży owocnik Żółciaka siarkowego wskazujący na wypróchnienie pnia. Redukcja martwegopnis do wysokości ok. 7 m Drzewo PILNE do przeprowadzenia wskazanych prac ze względów bezpieczeństwa (bliskie sąsiedztwo 2 ławek, zagrożenie upadku martwego pnia na przebywające w zasięgu osoby). Drzewo do stałej obserwacji. Po wykonanych pracach zaleca się przeprowadzenie testu tensometrycznego (Pulling Test) w celu analizy statyki drzewa w gruncie, pod kątem powstania wykrutu.
3	Dąb szypułkowy	Quercus robur	186	25	10	Cps + Lekko odciążyć konar wychodzący nad plac zabaw	Od 5m rozwidła się na dwa osobne przewodniki, widoczny gruby posusz nad stojakiem nad rowery, oraz plac zabaw. Rozwidlenie bezpieczne typu U kształtne, posusz 10%
4	Dąb szypułkowy (przy placu zabaw)	Quercus robur	140	22	10	Cps	Drobny posusz nad placem zabaw 5% widoczne rany na pniu po odciętych grubych gałęziach.
5	Dąb szypułkowy (przy placu zabaw)	Quercus robur	250	25	10.12.2023	Cps	Gruby posusz nad placem zabaw 10% niebezpieczny dla przebywających ludzi, bezpieczne rozwidlenie U kształtne.

Ancheta

6	Dąb szypułkowy	Quercus robur	224	24	12	Cps	Gruby posusz nad alejką, oraz nad wejściem na plac zabaw. Ze względów bezpieczeństwa PILNIE usunąć posusz.
7	Grab pospolity	Carpinus betulus	295	18	10	Cps + Kk (ok. 5m cięcia bezpieczeństwa)	Ślady podpalenia drzewa, rozległa martwica pnia, oraz gałęzi. Liczne owocniki grzybów na podpalonej gałęzi – usunąć gałąź u nasady ze względów bezpieczeństwa. Korekta drugiego przewodnika w celu odciążenia o ok. 5m. Po wykonanych cięciach korekcyjnych zaleca się przeprowadzenie testu tensometrycznego (Pulling Test) w celu analizy statyki drzewa w gruncie, pod kątem powstania wykrotu. Drzewo niebezpieczne, jak najszybciej przeprowadzić zalecane prace!!! W razie długich procedur Urzędniczych zaleca się zamknięcie placu zabaw ze względów bezpieczeństwa.
8	Grab pospolity	Carpinus betulus	300	21	10	Cps + Kk (ok. 2-3m)	Martwica pnia od strony podpalonego drzewa nr 7, widoczne owocniki grzybów, liczny posusz w koronie na całym drzewie nad placem zabaw Pochylony ok. 25%
9	Grab pospolity	Carpinus betulus	182	15	15	Cps + Kk + Rh (ok. 4-5m)	Drzewo pochylone ok 35% Widoczne ubytki pnia, pień wypróchniały od 0-2,5m wykonać cięcia redukcyjne ze względów bezpieczeństwa Po wykonanych cięciach redukcyjnych, oraz korekcyjnych, zaleca się przeprowadzenie testu tensometrycznego (Pulling Test) w celu analizy statyki drzewa w gruncie, pod kątem powstania wykrotu.

AnaŁowski

